COSTIC
Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques

DRAM - Devenir ramoneur fumiste- préparation au titre COMPLET

Objectif

Les sessions 2024 sont complètes. Les dates des sessions 2025 seront communiquées courant octobre 2024.

Cette formation prépare les stagiaires au métier de ramoneur-fumiste. A l'issue de cette formation, un exa-men comprenant des études de cas et mises en situation individuelles permet d'obtenir le Titre de Ramoneur-Fumiste du COSTIC après validation des acquis. (Code RNCP: 37085, Certificateur: COSTIC, Date d'enregistrement de la certification: 23/11/2022).

Calendrier et lieu
Saint Rémy lès Chevreuse
- 01 Janvier 2025

Durée
20 jours

Prix HT
5180.00 euros

Suggestions
Avant ce stage, vous pouvez suivre : C15
Après ce stage, vous pouvez suivre : D02 , GC34 , GC35, F35

Programme et remarques

• Connaissances générales
- Cadre réglementaire et normatif
- Typologie et identification des conduits
- Dimensionnement des conduits et des systèmes d'EVAPDC
- Règles d'implantation des conduits de fumée et des systèmes d'EVAPDC
- Règles de mise en œuvre
- Typologie des appareils de combustion
- Description et fonctionnement d'une installation de chauffage
• Audit d'un conduit de fumée
- Identification des désordres et non-conformités
- Vérification des composants
- Contrôle de la vacuité du conduit
- Contrôle de l'étanchéité des trappes et du conduit
• Conception et mise en œuvre d'un conduit de fumée ou d'un système d'EVAPDC
- Recueil des besoins du client, réalisation du devis et présentation au client
- Définition du tracé, dimensionnement et choix des composants
- Sensibilisation à la sécurité d'intervention
- Préparation du chantier et pose des conduits
- Identification des conduits existants et techniques de réhabilitation par tubage
• Ramonage des conduits et nettoyage des générateurs
- Protection des lieux
- Sélection des outils adaptés, choix des brosses et des cannes
- Techniques de ramonage par le bas et par le haut
- Mise à l'arrêt du générateur et remise en service
- Certificat de ramonage à compléter
• Travaux pratiques
- Contrôle de vacuité
- Contrôle et diagnostic d'étanchéité par test fumigène et par inspection à l'aide d'une caméra
- Assemblage et mise en œuvre des conduits de fumée
- Mise en œuvre des systèmes d'évacuation des produits de combustion (EVAPDC)
- Mise en œuvre des tubages
- Ramonage de différents types de conduits
- Dépose des brûleurs, ouverture des générateurs et nettoyage

Public

Personnes ayant une expérience dans le bâtiment et souhaitant se former à l'installation et à la maintenance des conduits de fumée ou souhaitant créer une nouvelle activité sans être spécialement dans le domaine du bâtiment.

Pré-requis

Personne titulaire d'une certification de niveau 3 minimum (CAP, BEP, Titre) ou d'un niveau d'étude du second cycle de l'enseignement général (seconde, première).

Supports pédagogiques

Documents de stage. Travaux dirigés et travaux pratiques sur les plateformes pédagogiques opérationnelles ramonage-fumisterie et chaudières.

Validation

Titre de Ramoneur-Fumiste décerné par le COSTIC (Titre de niveau 3 enregistré au Répertoire National des Certi-fications Professionnelles).

Les épreuves de validation se déroulent en fin de formation devant un jury de professionnels et d'experts.

ɜIAIRES

sur 180 stagiaires formés en 2021

TAUX D'OBTENTION



- Taux d'insertion global dans l'emploi: 90%
- Taux d'insertion dans le métier: 71%

(Données à 6 mois sur 210 certifiés en 2021)

Renseignements et inscription

Service Formation du COSTIC : Tél. : 01 30 85 20 10 - formation@costic.com
Fiche stagiaire à télécharger